

## Przedmiar robót

### Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Moryniu ul. Chopina 2, 74-503 Moryń

Obiekt lub rodzaj robót: wewnętrzna instalacja wody p.poż.

Inwestor: Gmina Moryń pl. Wolności 1, 74-503 Moryń

Data opracowania:  
2015-10-23

Autor opracowania:  
mgr inż. Bartłomiej Jaskowski



## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	<b>Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Moryniu ul. Chopina 2, 74-503 Moryń</b>		
1	Element	<b>wewnętrzna instalacja wody p.poż.</b>		
1.1	AT 17/103/1	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40 mm- analogia osadzenie rur ochronnych	cm	200
1.2	KNNR 4/106/6	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm- analogia wykonanie rur ochronnych	m	2
1.3	KNNR 4/107/3	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn 32 mm	m	21
1.4	KNNR 4/107/2	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn 25 mm	m	6
1.5	KNNR 4/138/3	Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn 25 mm- analogia montaż hydrantów Hp25 z węzłem półsztywnym w szafkach typ Slim	szt	4
1.6	KNNR 4/142/2	Szafka hydrantowa wnekowa-analogia szafki hydrantowe typ Slim	kpl	4
1.7	KNNR 4/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m	27
1.8	KNNR 4/126/1 (1)	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg FI do 65 mm	m	27
1.9	KNNR 4/1611/1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm	odcinek	1
1.10	KNNR 4/122/1 (1)	Dotatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, do wodomierza domowego, Dn 25 mm- analogia zabudowa wodomierza DN15	kpl	1

## Spis treści

<b>A. Przedmiar robót</b> .....	<b>2</b>
1. wewnętrzna instalacja wody p.poż. ....	2
1.1. Wiercenie otworów o głębokości do 40' cm techniką diamentową w cegle, otwór o średnicy 40' mm- analogia osadzenie rur ochronnych. ....	2
1.2. Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn' 50' mm- analogia wykonanie rur ochronnych. ....	2
1.3. Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn' 32' mm. ....	2
1.4. Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, Dn' 25' mm. ....	2
1.5. Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn' 25' mm- analogia montaż hydrantów Hp25 z wężem pólstywnym w szafkach typ Slim. ....	2
1.6. Szafka hydrantowa wnekowa-analogia szafki hydrantowe typ Slim. ....	2
1.7. Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych. ....	2
1.8. Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi' do 65' mm. ....	2
1.9. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200' m) Dn' do 150' mm. ....	2
1.10. Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, do wodomierza domowego, Dn' 25' mm- analogia zabudowa wodomierza DN15. ....	2
<b>B. Spis treści</b> .....	<b>3</b>