

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Moryn Oczyszczalnia Ścieków (budynek do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów) - technologia i AKP					
1	KNR-W 7-04 0401-01	Prasa. Masa do 6.8 t. Montaż sposobem mechanicznym : Taśmowa prasa filtracyjna DEWA P-C7 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 7-07 0201-01	Pompa wody do mycia taśm CR 3-10 Grundfoss 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Montaż i dostawa : Flokulator F-M 50 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Montaż i dostawa : Manualna stacja przygotowania polielektrolitu M-P 1 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 7-07 0201-01	Pompa polielektrolitu MN 020-1 z wariatorem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 7-07 0201-01	Pompa osadów MN 042-1 z wariatorem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 7-04 0109-03 analogia	Rozdrabniarki grzebieniowe. Masa do 1.5 t. Montaż sposobem mechanicznym : Sito bębnowe w wersji ciśnieniowej z pełnym ociepleniem typ SBK f-my "Enko Gliwice" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 7-07 0201-01	Sprężarka typ HK 425-100 f-my "Airpress" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-03 0418-06	Przenośniki śrubowe (ślimakowe) o śr.ślimaka do 300 mm i długości przenośnika do 12 m : Przenośnik ślimakowy osadów PS-200 L=6m 1	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Montaż i dostawa : Zestaw do higienizacji osadów prod. Ekofinn-Pol (zasobnik wapna z komorą opróżniania , dozownik wapna, wózek do transportu worków z wapnem, przenośnik ślimakowy wapna) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - polielektrolit 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - powietrze 4.9	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
13	kalk. własna	Kształtka PE fi20mm / stal fi15mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 5	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR-W 2-15 0116-07	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9,4	m	9.400	
				RAZEM	9.400
19	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-17 0208-02	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichloru winylu o śr.otworu ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15 0135-03	Zawory czepalne o śr. nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 0137-06	Baterie wannowe ściennie o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 : Podgrzewacz wody 1,8kW 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 7-08 0701-01	Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopole lub I pole z zabudowaniem konstr.wsporczej : Rozdzielnica Technologiczna 1	pol. pol.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. własna	Oprogramowanie i uruchomienie , rozruch urządzeń technologicznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000